

Elektro Berger · Handwerkerstraße 7 · 52249 Eschweiler

Schreinerei Vossen GmbH
Herr Markus Vossen
Robert-Bosch-Straße 12
52249 Eschweiler
Deutschland

Elektro Berger

Inh. Thomas Berger
Handwerkerstraße 7
52249 Eschweiler
Deutschland

Telefon 02403 84710
USt-IdNr. DE287654321
E-Mail info@elektro-berger.de
Web www.elektro-berger.de

Auftragsbestätigung Nr. AB25-0001

Projekt: PJ25-0001
Angebot: AN25-0001 vom 13.10.2025

Kundennummer: K-0019
USt-IdNr.: DE 819 012 345
Datum: 27.10.2025
Voraussichtliches Lieferdatum: 17.11.2025
Seite 1 von 3

Elektroinstallation Neubau Werkhalle mit Bürotrakt, Industriestraße 28, 52249 Eschweiler – Ihre Beauftragung vom 24.10.2025 zu Angebot AN25-0001

Sehr geehrter Herr Vossen,

Wir danken Ihnen für Ihre Bestellung und bestätigen hiermit den Auftrag zu den unten genannten Konditionen:

Pos.	Menge	Einheit	Art.-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
Hauptverteilung und Zählerplatz						
1.1	1	Stück	A-0022	Zählerschrank 3-feldrig Vorbereitet für einen zweiten Zähler (Wärmepumpe, geplant 2027)	385,00	385,00
1.2	1	Pauschale	A-0009	Zählerschrank-Montage nach TAB	480,00	480,00
1.3	35	Meter	A-0044	Kabel NYY-J 5×16 mm²	14,50	507,50
1.4	1	Stück	A-0041	Verteilerschrank Aufputz, 4-reihig	168,00	168,00
1.5	4	Stück	A-0020	FI-Schutzschalter 40 A / 0,03 A	42,50	170,00
1.6	24	Stück	A-0019	Leitungsschutzschalter B16, 1-polig	4,90	117,60
1.7	8	Stück	A-0043	Leitungsschutzschalter C16, 3-polig Maschinenstromkreise: Formatkreissäge, Breitbandschleifmaschine, Absaugung, Kompressor	12,90	103,20
1.8	6	Stunden	A-0001	Meisterstunde	78,00	468,00
				<i>Die Anmeldung beim Netzbetreiber (Regionetz) ist enthalten. Den Hausanschluss selbst setzt der Netzbetreiber und rechnet ihn direkt mit Ihnen ab.</i>		
Zwischensumme						2.399,30

Pos.	Menge	Einheit	Art.-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
Installation Werkhalle						
2.1	60	Meter	A-0040	Kabelrinne 200 mm, verzinkt	9,80	588,00
2.2	320	Meter	A-0018	Kabel NYM-J 5×2,5 mm²	3,20	1.024,00
2.3	280	Meter	A-0017	Kabel NYM-J 3×1,5 mm²	1,45	406,00
2.4	8	Stück	A-0037	CEE-Steckdose 16 A, 5-polig	16,90	135,20
2.5	4	Stück	A-0038	CEE-Steckdose 32 A, 5-polig	24,90	99,60
Maschinenanschlüsse laut Elektroplan E-01 vom 06.10.2025						
2.6	12	Stück	A-0030	Außensteckdose IP44, weiß	13,90	166,80
2.7	3	Stück	A-0042	Not-Halt-Schalter Aufputz	34,90	104,70
2.8	62	Stunden	A-0002	Monteurstunde	65,00	4.030,00
2.9	30	Stunden	A-0003	Helferstunde	42,00	1.260,00
				Kabelführung offen auf Kabelrinne unter der Hallendecke; Abgänge zu den Maschinen in Stahlpanzerrohr.		
					Zwischensumme	7.814,30
Installation Bürotrakt						
3.1	260	Meter	A-0017	Kabel NYM-J 3×1,5 mm²	1,45	377,00
3.2	40	Meter	A-0018	Kabel NYM-J 5×2,5 mm²	3,20	128,00
3.3	1	Stück	A-0021	Verteilerschrank Unterputz, 3-reihig	129,00	129,00
3.4	34	Stück	A-0015	Steckdose Unterputz, weiß	6,90	234,60
3.5	12	Stück	A-0016	Wechselschalter Unterputz, weiß	7,40	88,80
3.6	10	Stück	A-0031	Netzwerkdose Cat. 6a, 2-fach	18,90	189,00
3.7	240	Meter	A-0032	Netzwerkkabel Cat. 7, S/FTP	1,10	264,00
3.8	6	Stück	A-0028	Rauchwarnmelder, 10-Jahres-Batterie	27,90	167,40
Büros, Besprechungsraum, Flur – Pflicht nach BauO NRW						
3.9	38	Stunden	A-0002	Monteurstunde	65,00	2.470,00
3.10	12	Stunden	A-0003	Helferstunde	42,00	504,00
					Zwischensumme	4.551,80
Beleuchtung						
4.1	14	Stück	A-0039	LED-Hallenstrahler 150 W	119,00	1.666,00
4.2	12	Stück	A-0024	LED-Panel 62 × 62 cm, 36 W	58,00	696,00
4.3	3	Stück	A-0027	Dimmer Unterputz, LED-geeignet	28,50	85,50
4.4	3	Stück	A-0029	Bewegungsmelder Außen, 180°	34,90	104,70
4.5	4	Stück	A-0025	LED-Deckenleuchte 24 W, rund	39,90	159,60
4.6	24	Stunden	A-0002	Monteurstunde	65,00	1.560,00
Alle Leuchten in Lichtfarbe 4000 K neutralweiß; die Hallenstrahler sind in zwei Gruppen schaltbar.						
					Zwischensumme	4.271,80
Ladepunkt Firmenfahrzeug und Außenanlage						

Pos.	Menge	Einheit	Art.-Nr.	Bezeichnung	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
5.1	1	Stück	A-0023	Wallbox 11 kW mit Ladekabel Montage an der Hallenaußenwand neben dem Tor Nord	749,00	749,00
5.2	1	Pauschale	A-0008	Wallbox-Installation inkl. Netzanmeldung	640,00	640,00
5.3	30	Meter	A-0018	Kabel NYM-J 5×2,5 mm²	3,20	96,00
5.4	2	Stück	A-0030	Außensteckdose IP44, weiß	13,90	27,80
					Zwischensumme	1.512,80
Abnahme, Dokumentation und Kleinmaterial						
6.1	1	Pauschale	A-0006	E-Check nach DIN VDE 0100	189,00	189,00
6.2	1	Pauschale	A-0005	Kleinmaterial-Pauschale	180,00	180,00
6.3	4	Stunden	A-0001	Meisterstunde	78,00	312,00
					Zwischensumme	681,00

Zwischensumme netto (EUR)	21.231,00
Rabatt 3 %	-636,93
Gesamtbetrag netto (EUR)	20.594,07
USt. 19 % (EUR)	3.912,87
Auftragswert (EUR)	24.506,94

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Sollte sich am Termin etwas ändern, melden wir uns rechtzeitig bei Ihnen.

Zahlungsziel: 14 Tage nach Rechnungsstellung.